




組立式無響室(4π無響室)

		遮音量(透過損失)/dB							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
遮音量 保証値	X	(25)	30	36	40	49	53	55	54
	S	(28)	35	41	45	51	55	57	56
	H	(32)	40	46	50	56	60	62	61
遮音量 実測値	X	27.6	34.2	42.6	50.8	60.6	67.5	71.1	74.4
	S	42.4	43.0	53.9	67.1	67.7	71.9	75.4	84.9
	H	34.8	51.0	63.5	69.8	73.8	78.3	81.6	88.1

吸音クサビサイズ



寸法・型式・定価				
型式	クサビ	有効(単位 mm)	外形(単位 mm)	定価[工事含・運賃別]
X-1	HV02W	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H3260	6,300,000 円
X-2	HV02W	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H3260	7,580,000 円
X-3	HV02W	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H3260	9,000,000 円
S-1	T-250	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H3200	6,370,000 円
S-2	T-250	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H3200	7,640,000 円
S-3	T-250	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H3200	9,080,000 円
H-1	T-500	W2000×L2400×H2450	W3200×L3600×H3700	9,410,000 円
H-2	T-500	W2400×L3000×H2450	W3600×L4200×H3700	11,100,000 円
H-3	T-500	W3000×L3600×H2450	W4200×L4800×H3700	12,850,000 円
Free	お問い合わせ下さい。			

仕様	
<ul style="list-style-type: none"> ・不燃吸音クサビ HV02W / T-250 / T-500 ・ソラメタパネル 40mm / 100mm / 100mm ・トリプルシールド遮音ドア：内壁吸音層 ・歩廊 グレーチング 落下防止用ネット 耐荷重 200kg 以上 ・振動絶縁層 ・ユーティリティパイプ 内径φ70+内外遮音カバー ・マイクロフォン吊フック ・給、排気サイレンサー 回折吸音構造 	<ul style="list-style-type: none"> ・完成図書(図面・仕様書・測定報告書 他) ・電気工事 <ul style="list-style-type: none"> 電球型LED コンセント 100V-3P-2 個口 標示灯 10W 「使用中」文字 シロッコファン+フレキダクト スイッチ 分電盤 2次側配線工事 ・遮音量測定、逆二乗測定結果報告書
[オプション] 空調設備・モニター・合図灯・吸音 BNC シェルフ・インターフォン・ガス警報機・火災報知器 他	