




## 組立式半無響室(2π無響室)

吸音クサビサイズ



		遮音量(透過損失)/dB							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
遮音量 保証値	X	(25)	30	36	40	49	53	55	54
	S	(28)	35	41	45	51	55	57	56
	H	(32)	40	46	50	56	60	62	61
遮音量 実測値	X	28.1	33.7	43.5	52.9	61.2	69.4	73.3	76.7
	S	33.4	50.3	59.0	63.1	64.9	68.6	78.0	84.2
	H	41.9	50.8	60.1	71.3	75.1	77.3	79.9	86.0

寸法・型式・定価				
型式	クサビ	有効(単位 mm)	外形(単位 mm)	定価[工事含・運賃別]
X-1 床無	HV02W	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H2800	5,350,000 円
X-1 床有	HV02W	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H2900	5,780,000 円
X-2 床無	HV02W	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H2800	6,140,000 円
X-2 床有	HV02W	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H2900	6,780,000 円
X-3 床無	HV02W	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H2800	6,890,000 円
X-3 床有	HV02W	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H2900	7,800,000 円
S-1 床無	T-250	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H2800	5,400,000 円
S-1 床有	T-250	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H2900	5,850,000 円
S-2 床無	T-250	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H2800	6,210,000 円
S-2 床有	T-250	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H2900	6,830,000 円
S-3 床無	T-250	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H2800	6,950,000 円
S-3 床有	T-250	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H2900	7,870,000 円
H-1 床無	T-500	W2000×L2400×H2450	W3200×L3600×H3050	7,340,000 円
H-1 床有	T-500	W2000×L2400×H2450	W3200×L3600×H3150	7,980,000 円
H-2 床無	T-500	W2400×L3000×H2450	W3600×L4200×H3050	8,200,000 円
H-2 床有	T-500	W2400×L3000×H2450	W3600×L4200×H3150	9,070,000 円
H-3 床無	T-500	W3000×L3600×H2450	W4200×L4800×H3050	9,100,000 円
H-3 床有	T-500	W3000×L3600×H2450	W4200×L4800×H3150	10,200,000 円
Free	お問い合わせ下さい。			

仕様		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・シングルスイング遮音ドア：内壁吸音層</li> <li>・床面パネル+反射板 ※床無の場合は除く</li> <li>・振動絶縁層 ※床無の場合は除く</li> <li>・ユーティリティパイプ 内径φ70+内外遮音カバー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マイクロフォン吊フック</li> <li>・給排気回折サイレンサー</li> <li>・完成図書(図面・仕様書・測定報告書 他)</li> <li>・電気工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気工事</li> <li>電球型ライト、標示灯 10W「使用中」文字</li> <li>コンセント 100V-3P-2 個口</li> <li>シロッコファン+フレキダクト、スイッチ、分電盤</li> </ul>
[オプション] 空調設備・モニター・合図灯・吸音 BNC シェルフ・インターフォン・ガス警報機・火災報知器 他		