




READY TO ASSEMBLE  
ANECHOIC CHAMBER  
組立式全無響室(4門)

		遮音量(透過損失)/dB							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
遮音量 保証値	X	(25)	30	36	40	49	53	55	54
	S	(28)	35	41	45	51	55	57	56
	H	(32)	40	46	50	56	60	62	61
遮音量 実測値	X	27.6	34.2	42.6	50.8	60.6	67.5	71.1	74.4
	S	42.4	43.0	53.9	67.1	67.7	71.9	75.4	84.9
	H	34.8	51.0	63.5	69.8	73.8	78.3	81.6	88.1



寸法・型式・定価				
型式	クサビ	有効(単位 mm)	外形(単位 mm)	定価[工事含・運賃別]
X-1	HV02W	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H3260	8,700,000円
X-2	HV02W	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H3260	10,450,000円
X-3	HV02W	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H3260	12,450,000円
S-1	T-250	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H3200	8,800,000円
S-2	T-250	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H3200	10,550,000円
S-3	T-250	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H3200	12,550,000円
H-1	T-500	W2000×L2400×H2450	W3200×L3600×H3700	13,000,000円
H-2	T-500	W2400×L3000×H2450	W3600×L4200×H3700	15,300,000円
H-3	T-500	W3000×L3600×H2450	W4200×L4800×H3700	17,750,000円
Free	お問い合わせ下さい。			

仕様	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・不燃吸音クサビ HV02W / T-250 / T-500</li> <li>・ソラメタパネル 40mm / 100mm / 100mm</li> <li>・トリプルシールド遮音ドア：内壁吸音層</li> <li>・歩廊 グレーチング 落下防止用ネット 耐荷重 200kg 以上</li> <li>・振動絶縁層</li> <li>・ユーティリティパイプ 内径70+内外遮音カバー</li> <li>・マイクロフォン吊フック</li> <li>・給、排気サイレンサー 回折吸音構造</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・完成図書(図面・仕様書・測定報告書 他)</li> <li>・電気工事               <ul style="list-style-type: none"> <li>電球型LED</li> <li>コンセント 100V-3P-2 個口</li> <li>標示灯 10W 「使用中」文字</li> <li>シロッコファン+フレキダクト</li> <li>スイッチ 分電盤 2次側配線工事</li> </ul> </li> <li>・遮音量測定、逆二乗測定結果報告書</li> </ul>

[オプション] 空調設備・モニター・合図灯・吸音 BNC シェルフ・インターフォン・ガス警報機・火災報知器 他




無響室・防音室メーカー  
ソノーラテクノロジー株式会社

■東京本社営業所 東京都世田谷区成城2-40-5-2F  
TEL: 03-6806-8988 / FAX: 03-6740-7875  
E-mail: sonora@soundenvironment.jp



READY TO ASSEMBLE  
HEMI-ANECHOIC CHAMBER  
組立式半無響室(2門)

		遮音量(透過損失)/dB							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
遮音量 保証値	X	(25)	30	36	40	49	53	55	54
	S	(28)	35	41	45	51	55	57	56
	H	(32)	40	46	50	56	60	62	61
遮音量 実測値	X	28.1	33.7	43.5	52.9	61.2	69.4	73.3	76.7
	S	33.4	50.3	59.0	63.1	64.9	68.6	78.0	84.2
	H	41.9	50.8	60.1	71.3	75.1	77.3	79.9	86.0



寸法・型式・定価				
型式	クサビ	有効(単位 mm)	外形(単位 mm)	定価[工事含・運賃別]
X-1 床無	HV02W	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H2800	7,400,000円
X-1 床有	HV02W	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H2900	8,000,000円
X-2 床無	HV02W	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H2800	8,500,000円
X-2 床有	HV02W	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H2900	9,350,000円
X-3 床無	HV02W	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H2800	9,500,000円
X-3 床有	HV02W	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H2900	10,750,000円
S-1 床無	T-250	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H2800	7,450,000円
S-1 床有	T-250	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H2900	8,050,000円
S-2 床無	T-250	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H2800	8,550,000円
S-2 床有	T-250	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H2900	9,450,000円
S-3 床無	T-250	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H2800	9,600,000円
S-3 床有	T-250	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H2900	10,850,000円
H-1 床無	T-500	W2000×L2400×H2450	W3200×L3600×H3050	10,150,000円
H-1 床有	T-500	W2000×L2400×H2450	W3200×L3600×H3150	11,000,000円
H-2 床無	T-500	W2400×L3000×H2450	W3600×L4200×H3050	11,300,000円
H-2 床有	T-500	W2400×L3000×H2450	W3600×L4200×H3150	12,500,000円
H-3 床無	T-500	W3000×L3600×H2450	W4200×L4800×H3050	12,550,000円
H-3 床有	T-500	W3000×L3600×H2450	W4200×L4800×H3150	14,000,000円

仕様		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・シングルスイング遮音ドア：内壁吸音層</li> <li>・床面パネル+反射板 ※床無の場合は除く</li> <li>・振動絶縁層 ※床無の場合は除く</li> <li>・ユーティリティパイプ 内径70+内外遮音カバー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マイクロフォン吊フック</li> <li>・給排気回折サイレンサー</li> <li>・完成図書(図面・仕様書・測定報告書 他)</li> <li>・電気工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気工事               <ul style="list-style-type: none"> <li>電球型ライト、標示灯 10W 「使用中」文字</li> <li>コンセント 100V-3P-2 個口</li> <li>シロッコファン+フレキダクト、スイッチ、分電盤</li> </ul> </li> </ul>

[オプション] 空調設備・モニター・合図灯・吸音 BNC シェルフ・インターフォン・ガス警報機・火災報知器 他